



Askersunds

K O M M U N

Tekniska förvaltningen

Grävtilstånd

Anvisningar och regelverk för grävning och återställande i
kommunal mark.

Inledning

Anvisningarna syftar till att skapa tydliga förutsättningar för den som önskar gräva i kommunal mark t.ex. gator eller parker och reglerar entreprenörens ansvar.

Anvisningarna beskriver också de kostnader som uppkommer för entreprenören samt de rutiner som gäller för att få grävstillstånd.

Innehåll

1. Begreppsförklaringar	3
2. Innan arbetet startar	4
2.1 Ansökan om grävstillstånd	4
2.2 TA-plan och trafikföreskrift	4
2.3 Förutsättningar	4
2.4 Krav på utbildning	4
3. Under arbetets gång	4
3.1 Krav på utförande	4
3.2 Ansvar för arbetsområdet	5
3.3 Kontroll och tillhandahållande av handlingar	5
3.4 Kommunens rättigheter	5
4. Avslut och återställning	6
4.1 Överlämnande	6
4.2 Kontroll av utfört arbete	6
4.3 Ansvar efter överlämnande och garantitid	6
4.4 Återställning av asfalt	7
4.5 Kostnader för återställning	8
5. Viten	9
6. Kontakt	9

1. Begreppsförklaringar

Arbetsområde	<i>Område som tagits i anspråk för att utföra ett arbete och innefattar normalt ett inhägnat område eller ett område som avgränsats med trafikanordningar.</i>
Asfalsentreprenör	<i>Avser kommunens asfalsentreprenör, kontrakterad att utföra återställningar och underhåll på kommunens gator.</i>
Gång och cykelbana	<i>Avser yta som är avsedd för cyklister och gångtrafikanter. Kan vara utformad som trottoar eller friliggande väg. Normalt 2,5-4 m bred.</i>
Gräventreprenör	<i>Avser den som söker grävtillståndet och ansvarar för arbetet.</i>
Gångbana	<i>Trottoar normal ca 1-2,5 m bred som primärt ej är avsedd för annan användning än gångtrafik.</i>
Köryta	<i>Avser yta som primärt används av motortrafik men även i viss mån av cyklister och gångare om alternativ saknas i form av gångbana eller cykelväg.</i>
Motveck/Vinge	<i>Avser motlut utmed gatan som har till syfte att leda bort dagvatten.</i>
Trafikanordningar	<i>Avser skyltar, avstängningsmaterial och skydd i form av buffertar, barriärer m.m.</i>
TA-plan	<i>Avser en plan över hur arbetsområdet ska skyltas upp och skyddas.</i>
Trafikföreskrift (lokal)	<i>Avser åtgärder vid vägarbeten som kräver särskilt tillstånd, till exempel hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, förbud att stanna, avstängning och omledning.</i>
APV	<i>Förkortning av "Arbete på väg".</i>

2. Innan arbetet startar

2.1 Ansökan om grävstillstånd

Innan några arbeten får påbörjas ska gräventreprenören ha ansökt om och erhållit godkänt grävstillstånd. Ansökan sker via länk: ansokan.kommunmark.se

2.2 TA-plan och trafikföreskrift

För att erhålla grävstillstånd krävs i de allra flesta fall en TA-plan och ibland en lokal trafikföreskrift.

Om TA-plan behövs ska gräventreprenören bifoga den i sin ansökan. (Pkt 2.1)

Om en lokal trafikföreskrift krävs, görs den av kommunen och meddelas gräventreprenören.

Till grund för utformningen av TA-planen gäller "Handbok Arbeta på Väg" utgiven av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Som tillägg gäller att vid arbeten med passerande fordonstrafik och där arbetsområdet inkräktar på körytan ska återstående bredd anpassas för att möjliggöra framkomlighet.

2.3 Förutsättningar

Gräventreprenören bär ansvaret för att förvissa sig om förutsättningar så som befintliga ledningars läge (el-kablar, VA-ledningar, optokabel, gatubelysningskablar, fjärrvärme), samt övrigt som kan ha betydelse för framkomligheten och kommunens normala drift.

Kabelutsättning ska alltid utföras när arbetet omfattar schaktningsarbeten, oavsett schaktdjup.

För information om ledningars läge används ledningskollen.se. Notera att kommunens VA-ledningar, kommunens optokablar och el-kablar för gatubelysning inte finns med på ledningskollen.se. Vidare instruktioner finns på ledningskollen.se.

Notera att gatubelysningskablar i Askersunds stad är spänningssatta även när belysningen är släckt.

2.4 Krav på utbildning

Gräventreprenörens personal och arbetsledning ska ha genomgått utbildning i som lägst APV nivå 2.

Utmärkningsansvarig ska ha genomgått utbildning APV steg 3A eller 3B.

3. Under arbetets gång

3.1 Krav på utförande

Markarbeten vad gäller materialval och konstruktion ska utföras i enlighet med AMA-Anläggning 17.

Packning ska ske med envälsvält eller vibroplatta med minst 6 överfarter. Lagertjocklek får inte vara större än vald packningsutrustning rekommenderas för.

Massor ska vid uppgrävning hållas separerade i fraktioner och materialtyp om massorna avses användas för återfyllnad.

Avslutande lager av obundet material ska dock alltid utföras med nytt bärlager. Bärlager ska justeras i nivå med befintligt bitumenbundet lager i väntan på återställning. Tjocklek av bärlager ska vara sådant att återställning av asfalt kan ske i enlighet med befintliga omkringliggande lager och att erforderlig mängd bärlager blir kvar efter att asfaltsentreprenören schaktat för att göra plats för ny asfalt. (Se 4.4 Återställning av asfalt)

I de fall kommunen anser att trafikmängden eller typen av trafik medför en högre belastning på den specifika gatan, ska entreprenören utan möjlighet till ersättning komplettera lagningen med provisorisk asfalt (framgår av grävstillståndet). Typen av asfalt kan vara kall eller varm. Mängden asfalt ska vara 80-125 kg/m².

För grävningar som utförs under perioden 1/11-31/3. Dessa ska samtliga provisoriskt föras med kall eller varm asfalt om inte kommunen uttryckligen påtalar annat.

Övriga installationer så som kantsten och marksten m.m. ska återställas enligt befintligt skick innan arbetet kan anses vara färdigställt för asfaltering. Detta gäller inte återställning av så kallad lim/spiksten då det kräver att asfalten utförs innan.

Skärning av asfaltskanter ska utföras på ett sådant sätt att jämn anslutning mot omkringliggande lager erhålls samt att lös och skadad asfalt ska tas bort. Rektangulära och kvadratiska lagningar ska alltid eftersträvas.

Grönytor ska återställas med ren matjord och grässådd om det behövs.

3.2 Ansvar för arbetsområdet

Gräventreprenören ansvarar för att arbetsplatsen innebär en säker arbetsmiljö för dem som jobbar, vistas eller passerar arbetsplatsen. Inget arbete får bedrivas utanför arbetsområdet och material ska inrymmas i arbetsområdet.

Om allmän platsmark utanför arbetsområdet, så som grönytor eller parkeringar önskas tas i anspråk för materialupplag eller dylikt krävs markupplåtelse. Ansökan om markupplåtelse görs på kommunens hemsida.

3.3 Kontroll och tillhandahållande av handlingar

Kommunen kan komma att utföra kontroller på arbetsplatsen avseende trafikanordning, arbetsmiljö och tillstånd.

Det är alltid gräventreprenörens ansvar att ansöka om nytt grävstillstånd i de fallen som beräknad start och stopp av arbetet inte stämmer eller har förändrats. Om arbetet utförs utanför de tider som angivits i grävstillståndet räknas det som avsaknad av godkänt grävstillstånd.

Följande handlingar ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till arbetsplatsen:

- Godkänt grävstillstånd.
- Godkänd TA-plan och ev. trafikföreskrift.
- Arbetsmiljöplan samt riskanalys.
- Besiktningsintyg för besiktningspliktiga maskiner och utrustningar.

3.4 Kommunens rättigheter

Askersunds kommun förbehåller sig rätten att stoppa ett arbete som inte uppfyller kraven enligt denna handling eller som kan konstateras innebära en arbetsmiljörisk för utförande och/eller 3:e man.

Arbetet får återupptas först när felet/felen är åtgärdade.

Gräventreprenören ska själv stå för eventuella kostnader som kan härledas till stillestånd p.g.a. beordrat stopp.

4. Avslut och återställning

4.1 Överlämnande

Gräventreprenören ska snarast efter att arbetena är slutförda meddela Askersunds kommun att arbetet är färdigt för återställning.

4.2 Kontroll av utfört arbete

Kommunen kommer att utföra kontroll av arbete både under tiden arbetet pågår samt efter att gräventreprenören anmält arbetet färdigställt.

Kontrollen ska säkerställa att arbetet har utförts på ett fackmässigt sätt med sin grund i AMA Anläggning 17 och enligt instruktioner i denna handling. Vid konstaterade brister förlängs tiden som entreprenören är ansvarig för lagningen och de 35 dagarna enligt punkt 4.3 börjar gälla först efter att felen är avhjälpna.

Gräventreprenören ska inom sju kalenderdagar åtgärda bristerna. Om bristerna är av sådan art att de innebär en risk för bilister, cyklister eller gångare ska bristerna åtgärdas omgående.

4.3 Ansvar efter överlämnande och garantitid

Under förutsättning att gräventreprenören har utfört överlämnandet på ett korrekt sätt (enl. 3.1 och 4.1) gäller att gräventreprenören ansvarar för lagningen i max 35 kalenderdagar efter överlämnande eller tills det att kommunens asfaltsentreprenör återställt ytan. Ansvaret innefattar att ytorna ska hållas funktionsdugliga och att de vid behov märks ut med X3 sidomarkeringskärm. Behöver ytan spärras av ombesörjer gräventreprenören även detta.

Vad gäller ytor som har försetts med kall eller varm asfalt enligt pkt 3.1 tar kommunen omgående över ansvaret för lagningen. Även detta under förutsättning att överlämnandet har skett i enlighet med detta dokument och att utförandet skett på ett fackmässigt sätt.

I samband med att kommunen övertar ansvaret för lagningen börjar garantitiden gälla. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbetsprestation samt material och varor.

4.4 Återställning av asfalt

All asfaltsåterställning utförs av Askersunds kommuns kontrakterade asfaltsentreprenör.

4.5 Kostnader för återställning

Askersunds kommun debiterar kostnader för utförd återställning till gräventreprenören enligt en a-prislista som fastställs årligen. Även en administrativ avgift för handläggning av grävstillståndet tas ut.

5. Viten

Askersunds kommun kan komma att döma ut viten om gräventreprenören i fråga inte efterföljer dessa bestämmelser. Specificerade med vitesbelopp nedan.

- Vite vid avsaknad av godkänt Grävstillstånd och/eller TA-plan. 5 000 kr/tillfälle.
- Vite om entreprenören inte anmäler arbetet färdigt för återställning enligt 4.1 *Överlämnande*. 5 000 kr/grävobjekt.
- Om entreprenör inte åtgärdar fel och brister enligt denna handling medför det vite om 5 000 kr/påbörjat 7-dagarsperiod enligt krav i pkt 4.2.
Om inte entreprenören åtgärdar bristerna inom 30 dagar förbehåller sig kommunen rätten att på entreprenörens bekostnad åtgärda bristerna.

6. Kontakt

Vid frågor kring dessa anvisningar och regelverk kontakta:

Tekniska kontoret

0583-810 00

tekniska.forvaltningen@askersund.se